

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / Tomador 0 CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF MUNICIPIO DE SUCUPIRA	BDI 1 24,94%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL									107.724,94	
1.			SERVIÇO DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL					-	107.724,94	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.156,66	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	367,52	BDI 1	459,18	2.066,31	RA
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	26,36	63,47	BDI 1	79,30	2.090,35	RA
1.2.			SAPATA					-	1.637,51	
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,65	80,97	BDI 1	101,16	268,07	RA
1.2.2.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,08	520,62	BDI 1	650,46	52,04	RA
1.2.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	19,27	15,56	BDI 1	19,44	374,61	RA
1.2.4.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,83	909,15	BDI 1	1.135,89	942,79	RA
1.3.			ARRANQUES					-	1.104,49	
1.3.1.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3,89	97,48	BDI 1	121,79	473,76	RA
1.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,80	13,59	BDI 1	16,98	81,50	RA
1.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,12	10,66	BDI 1	13,32	268,00	RA
1.3.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,21	1.071,88	BDI 1	1.339,21	281,23	RA
1.4.			VIGA BALDRAME					-	2.207,61	
1.4.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	6,26	67,90	BDI 1	84,83	531,04	RA
1.4.2.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	10,16	16,17	BDI 1	20,20	205,23	RA
1.4.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	28,86	16,17	BDI 1	20,20	582,97	RA
1.4.4.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,47	815,88	BDI 1	1.019,36	479,10	RA
1.4.5.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	7,83	41,84	BDI 1	52,27	409,27	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE SUCUPIRA	BDI 1 24,94%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL									107.724,94	
1.5.			PILARES					-	2.857,25	
1.5.1.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	9,74	97,48	BDI 1	121,79	1.186,23	RA
1.5.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,17	13,59	BDI 1	16,98	478,33	RA
1.5.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,26	10,66	BDI 1	13,32	496,30	RA
1.5.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,52	1.071,88	BDI 1	1.339,21	696,39	RA
1.6.			VIGA DE RESPALDO					-	4.942,95	
1.6.1.	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	11,55	192,86	BDI 1	240,96	2.783,09	RA
1.6.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,14	13,59	BDI 1	16,98	274,06	RA
1.6.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,54	10,66	BDI 1	13,32	566,63	RA
1.6.4.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,97	1.088,50	BDI 1	1.359,97	1.319,17	RA
1.7.			ALVENARIA E REBOCO					-	4.043,13	
1.7.1.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	7,80	59,54	BDI 1	74,39	580,24	RA
1.7.2.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	56,50	7,34	BDI 1	9,17	518,11	RA
1.7.3.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	56,50	41,72	BDI 1	52,12	2.944,78	RA
1.8.			COBERTURA DE ACESSO ÁREA DO FUNDO					-	13.196,22	
1.8.1.	SINAPI	92577	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	49,38	132,15	BDI 1	165,11	8.153,13	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / Tomador 0 CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE SUCUPIRA	BDI 1 24,94%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL									107.724,94	
1.8.2.	SINAPI	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	49,38	58,90	BDI 1	73,59	3.633,87	RA
1.8.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5,70	51,05	BDI 1	63,78	363,55	RA
1.8.4.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,44	80,17	BDI 1	100,16	1.045,67	RA
1.9.			PISO CALÇADA					-	8.703,63	
1.9.1.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	16,80	114,80	BDI 1	143,43	2.409,62	RA
1.9.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	5,88	856,74	BDI 1	1.070,41	6.294,01	RA
1.10.			PINTURA					-	29.031,17	
1.10.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	56,50	3,63	BDI 1	4,54	256,51	RA
1.10.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	848,47	13,84	BDI 1	17,29	14.670,05	RA
1.10.3.	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	62,54	24,48	BDI 1	30,59	1.913,10	RA
1.10.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	286,56	16,23	BDI 1	20,28	5.811,44	RA
1.10.5.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	235,34	21,70	BDI 1	27,11	6.380,07	RA
1.11.			PAISAGISMO E LETREIRO					-	19.808,04	
1.11.1.	Composição	003	REMOÇÃO E REPLANTIO DA PALMEIRA NA ENTRADA	UN	1,00	879,23	BDI 1	1.098,51	1.098,51	RA
1.11.2.	Cotação	001	CONJUNTO DE LETRAS EM ACM COM FACE EM ACRÍLICO COM ILUMINAÇÃO EM LED	UN	1,00	14.445,00	BDI 1	18.047,58	18.047,58	RA
1.11.3.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	286,56	1,85	BDI 1	2,31	661,95	RA
1.12.			ELETRICO					-	1.945,84	
1.12.1.	Composição	005	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	4,00	363,65	BDI 1	454,34	1.817,36	RA
1.12.2.	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	4,00	25,71	BDI 1	32,12	128,48	RA
1.13.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	14.090,44	
1.13.1.	Composição	004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	2,00	5.638,88	BDI 1	7.045,22	14.090,44	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF MUNICIPIO DE SUCUPIRA	BDI 1 24,94%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL									107.724,94

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.MUNICÍPIO DE SUCUPIRA
Local
sexta-feira, 20 de setembro de 2024
DataResponsável Técnico
Nome: RODRIGO PINTO NOGUEIRA
CREA/CAU: 314219/D-TO
ART/RRT: 0RODRIGO PINTO
NOGUEIRA:043977
66193
Assinado de forma digital
por RODRIGO PINTO
NOGUEIRA:04397766193RECURSO
↓